

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/RS - ADM. 2017-2020
ORÇAMENTO PARQUE DE RODEIOS

Item	Ref. Preço	Descrição Obra/Serviços de Construção do Parque de Eventos (Parque de Rodeios)	Unid.	Quantidade	Preço unitário	B.D.I.	Preço unitário com B.D.I.	Total (R\$)
						0,00%		
1	CÓD. SINAPI	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	R\$387,32	R\$0,00	R\$387,32	R\$968,30
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS								R\$968,30
2	CÓD. SINAPI	CONSTRUÇÃO CANCHA DE LAÇO, BRETE e EMBARCADOR						
2.1	COTAÇÃO	Mourão mad. tratada (eucal. citriodora ou grandis) 2,5m comp, 20cm diam	unid.	335,00	R\$49,00	R\$0,00	R\$49,00	R\$16.415,00
2.2	COTAÇÃO	Trambelho mad.(distanciador cerca) 5x5cm, 1,8m compr.(9 cordas) ROXA	unid.	175,00	R\$4,00	R\$0,00	R\$4,00	R\$700,00
2.3	COTAÇÃO	Arame liso diam. 2,40mx3mm/15x17(P.G.) reves. zinco e alumin. Rolo 1000m	rolo	6,00	R\$429,30	R\$0,00	R\$429,30	R\$2.575,80
2.4	COTAÇÃO	Trambelho mad.(distanciador cerca) 5x5cm, 1,6m compr.(6 cordas) VERDE	unid.	515,00	R\$3,50	R\$0,00	R\$3,50	R\$1.802,50
2.5	COTAÇÃO	Arame p/ atílio galvanizado BWG 14	kg	30,00	R\$13,42	R\$0,00	R\$13,42	R\$402,60
2.6	COTAÇÃO	Porteira, inclusive ferragem de 3m compr., 1,45m altura	unid.	14,00	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00	R\$5.600,00
2.7	COTAÇÃO	Porteira, inclusive ferragem de 2m compr., 1,45m altura	unid.	2,00	R\$350,00	R\$0,00	R\$350,00	R\$700,00
2.8	COTAÇÃO	Porteira, inclusive ferragem, correr de 1m compr., 1,70m altura	unid.	8,00	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00	R\$2.400,00
2.9	COTAÇÃO	Tábua 30cm, 5,4m compr., eucalipto - bancada	unid.	36,00	R\$32,16	R\$0,00	R\$32,16	R\$1.157,76
2.10	COTAÇÃO	Guia de 3cmx15cmx5,40m (esp., larg., compr.)	unid.	440,00	R\$24,10	R\$0,00	R\$24,10	R\$10.604,00
2.11	COTAÇÃO	Grampo 1x9	kg	9,00	R\$12,56	R\$0,00	R\$12,56	R\$113,04
2.12	COTAÇÃO	Prego 17x27	kg	10,00	R\$11,15	R\$0,00	R\$11,15	R\$111,50
2.13	COTAÇÃO	Prego 18x30	kg	20,00	R\$10,61	R\$0,00	R\$10,61	R\$212,20
2.14	COTAÇÃO	Prego 19x36	kg	50,00	R\$10,47	R\$0,00	R\$10,47	R\$523,50
2.15	COTAÇÃO	Prego 25x72	kg	20,00	R\$13,34	R\$0,00	R\$13,34	R\$266,80
2.16	COTAÇÃO	Esteio de 5,0m compr., 25cm diam. madeira tratada	unid.	26,00	R\$196,12	R\$0,00	R\$196,12	R\$5.099,12
2.17	COTAÇÃO	Linha de 5,0m compr., 15cm diam., cobertura dos bretes, madeira tratada	unid.	22,00	R\$94,68	R\$0,00	R\$94,68	R\$2.082,96
2.18	COTAÇÃO	Caibros de 3,5m compr., 12cm diam., cobertura dos bretes, madeira tratada	unid.	13,00	R\$53,59	R\$0,00	R\$53,59	R\$696,67
2.19	COTAÇÃO	Caibros de 2,0m compr., 12cm diam., cobertura dos bretes, madeira tratada	unid.	26,00	R\$28,18	R\$0,00	R\$28,18	R\$732,68
2.20	COTAÇÃO	Linha de 5,0m compr., 12cm diam., cobertura dos bretes, madeira tratada	unid.	77,00	R\$61,25	R\$0,00	R\$61,25	R\$4.716,25
2.21	COTAÇÃO	Telha fibrocimento 5mm, 2,13x1,10m, sem amianto - brete	unid.	62,00	R\$40,55	R\$0,00	R\$40,55	R\$2.514,10
2.22	COTAÇÃO	Telha fibrocimento 5mm, 1,83x1,10m, sem amianto - saca laço	unid.	10,00	R\$34,00	R\$0,00	R\$34,00	R\$340,00
2.23	COTAÇÃO	Bloco de arenito (pedra grês) (42x23x13)cm, comprxlargxalt - embarcador	unid.	135,00	R\$4,50	R\$0,00	R\$4,50	R\$607,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/RS - ADM. 2017-2020
ORÇAMENTO PARQUE DE RODEIOS

Item	Ref. Preço	Descrição Obra/Serviços de Construção do Parque de Eventos (Parque de Rodeios)	Unid.	Quantidade	Preço unitário	B.D.I.	Preço unitário com B.D.I.	Total (R\$)
						0,00%		
2	CÓD. SINAPI							
2.24	COTAÇÃO	Areia grossa - embarcador	m³	1,00	R\$134,37	R\$0,00	R\$134,37	R\$134,37
2.25	COTAÇÃO	Saco de cimento de 50kg tipo CP II Z 32 - embarcador	sc	3,00	R\$31,66	R\$0,00	R\$31,66	R\$94,98
TOTAL CONSTRUÇÃO CANCHA DE LAÇO, BRETE e EMBARCADOR								R\$60.603,33
3	CÓD. SINAPI	CONSTRUÇÃO CASA NARRADOR, CASA JUIZ e COBERTURA CONFERENCIA LAÇO						
3.1	COTAÇÃO	Esteio de 7,0m compr., 22cm diam. madeira tratada	Unid.	8,00	R\$206,00	R\$0,00	R\$206,00	R\$1.648,00
3.2	COTAÇÃO	Esteio de 7,0m compr., 22cm diam. madeira tratada - conferencia	Unid.	6,00	R\$150,70	R\$0,00	R\$150,70	R\$904,20
3.3	COTAÇÃO	Bloco de arenito (pedra grês) (42x23x13)cm, comprxlargxalt	Unid.	50,00	R\$4,50	R\$0,00	R\$4,50	R\$225,00
3.4	COTAÇÃO	Saco de cimento de 50kg tipo CP II Z 32 - embarcador	sc	7,00	R\$31,66	R\$0,00	R\$31,66	R\$221,62
3.5	COTAÇÃO	Areia grossa	m³	1,00	R\$129,58	R\$0,00	R\$129,58	R\$129,58
3.6	COTAÇÃO	Brita 01	m³	1,00	R\$127,46	R\$0,00	R\$127,46	R\$127,46
3.7	COTAÇÃO	Treliça H8, 4.2mm, 6m	unid.	5,00	R\$35,30	R\$0,00	R\$35,30	R\$176,50
3.8	COTAÇÃO	Tábua de pinus 20cm, - formas (caixaria)	m²	6,00	R\$11,80	R\$0,00	R\$11,80	R\$70,80
3.9	COTAÇÃO	Viga de madeira c/ 3,5m compr., 22cm diam. - narrador	unid.	4,00	R\$105,00	R\$0,00	R\$105,00	R\$420,00
3.10	COTAÇÃO	Caibro 5x7 eucalipto tratada, 5,5m compr. Estrutura paredes	unid.	27,00	R\$23,85	R\$0,00	R\$23,85	R\$643,95
3.11	COTAÇÃO	Caibro roliço, mad. tratado, 5,0m compr., 12cm diam.,telhado e assoalho	unid.	15,00	R\$71,76	R\$0,00	R\$71,76	R\$1.076,40
3.12	COTAÇÃO	Caibro roliço, mad. tratado, 4,0m compr., 12cm diam.,telhado - conferencia	unid.	12,00	R\$57,48	R\$0,00	R\$57,48	R\$689,76
3.13	COTAÇÃO	Linha de 3,0m compr., 15cm diam., cobertura casa juiz, madeira tratada	unid.	5,00	R\$56,86	R\$0,00	R\$56,86	R\$284,30
3.14	COTAÇÃO	Linha de 5,0m compr., 15cm diam., cobertura casa narrador, mad. tratada	unid.	5,00	R\$94,68	R\$0,00	R\$94,68	R\$473,40
3.15	COTAÇÃO	Linhas de 4,0m compr., 15cm diam., cobert. conferencia laço, mad. tratada	unid.	3,00	R\$75,61	R\$0,00	R\$75,61	R\$226,83
3.16	COTAÇÃO	Porta externa (80x210), madeira maciça - completa c/ marco, ferragens.	unid.	4,00	R\$402,50	R\$0,00	R\$402,50	R\$1.610,00
3.17	COTAÇÃO	Janela maxim ar (40x40), inclusive vidro	unid.	1,00	R\$198,46	R\$0,00	R\$198,46	R\$198,46
3.18	COTAÇÃO	Janela veneziana (100x100), inclusive vidro	unid.	7,00	R\$315,00	R\$0,00	R\$315,00	R\$2.205,00
3.19	COTAÇÃO	Assoalho macho e fêmea - eucalipto	m²	17,00	R\$42,45	R\$0,00	R\$42,45	R\$721,65
3.20	COTAÇÃO	Tábua de eucalipto (macho e fêmea), alt. 2,70m, p/ fechamento paredes	m²	85,00	R\$67,45	R\$0,00	R\$67,45	R\$5.733,25
3.21	COTAÇÃO	Guia de 3cmx5cmx5,40m (esp.,larg.,compr.) - telhado	unid.	17,00	R\$13,75	R\$0,00	R\$13,75	R\$233,75
3.22	COTAÇÃO	Telha fibrocimento 5mm, 2,44x1,10m, sem amianto - casa narrador	unid.	10,00	R\$35,63	R\$0,00	R\$35,63	R\$356,30
3.23	COTAÇÃO	Telha fibrocimento 5mm, 1,83x1,10m, sem amianto - casa juiz	unid.	6,00	R\$34,00	R\$0,00	R\$34,00	R\$204,00
3.24	COTAÇÃO	Prego telheiro 18x36	kg	7,00	R\$15,97	R\$0,00	R\$15,97	R\$111,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/RS - ADM. 2017-2020
ORÇAMENTO PARQUE DE RODEIOS

Item	Ref. Preço	Descrição Obra/Serviços de Construção do Parque de Eventos (Parque de Rodeios)	Unid.	Quantidade	Preço unitário	B.D.I.	Preço unitário com B.D.I.	Total (R\$)
						0,00%		
2	CÓD. SINAPI							
3.25	COTAÇÃO	Cumeeira de barro (41x21)cm	Unid.	115,00	R\$2,30	R\$0,00	R\$2,30	R\$264,50
3.26	COTAÇÃO	Tábua 3cmx20cmx5,40m - escada	Unid.	8,00	R\$19,30	R\$0,00	R\$19,30	R\$154,40
3.27	COTAÇÃO	Fossa, completa, cap. 12 pes, incluir tubulação de ligação e ralo sifonado	Unid.	1,00	R\$1.680,81	R\$0,00	R\$1.680,81	R\$1.680,81
3.28	COTAÇÃO	Filtro anaeróbio, completo, cap. 12 pes, incluir tubulação de ligação	Unid.	1,00	R\$4.842,67	R\$0,00	R\$4.842,67	R\$4.842,67
3.29	COTAÇÃO	Sumidouro de alven. ou pré moldado, min. 6m³, incluir tubulação ligação	Unid.	1,00	R\$5.460,63	R\$0,00	R\$5.460,63	R\$5.460,63
3.30	COTAÇÃO	Vaso sanitário louça branca, completo, inclusive conexões	Unid.	1,00	R\$196,22	R\$0,00	R\$196,22	R\$196,22
3.31	COTAÇÃO	Lavatório louça branca, completo, inclusive conexões	Unid.	1,00	R\$170,67	R\$0,00	R\$170,67	R\$170,67
TOTAL CONSTRUÇÃO CASA NARRADOR, CASA JUIZ e COBERTURA CONFERENCIA LAÇO								R\$31.461,90
4	CÓD. SINAPI	CERCAMENTO DO PARQUE						
4.1	COTAÇÃO	Trambelho mad. (distanciador cerca), 5cmx5cmx1,6m (6 cordas) VERMELHAS	unid.	1.500,00	R\$3,50	R\$0,00	R\$3,50	R\$5.250,00
4.2	COTAÇÃO	Mourão mad. tratada (eucal. citriodora ou grandis) 2,6m comp, 15cm diam	unid.	350,00	R\$55,00	R\$0,00	R\$55,00	R\$19.250,00
4.3	COTAÇÃO	Arame liso diam. 2,40mx3mm/15x17(P.G.) reves. zinco e alumin. Rolo 1000m	rolo	9,00	R\$429,30	R\$0,00	R\$429,30	R\$3.863,70
4.4	COTAÇÃO	Arame farpado diam.2,40mx3mm/15x17(P.G.)reves.zinco e alumin.rolo 500m	rolo	22,00	R\$261,46	R\$0,00	R\$261,46	R\$5.752,12
4.5	COTAÇÃO	Arame p/ atílio galvanizado BWG 14	kg	40,00	R\$13,42	R\$0,00	R\$13,42	R\$536,80
TOTAL CERCAMENTO DO PARQUE								R\$34.652,62
5		CUSTO TOTAL MATERIAL						
TOTAL MATERIAL								R\$127.686,15
6	CÓD. SINAPI	MÃO DE OBRA						
6.1	88309	Pedreiro (1)	h	440	19,99	4,07	24,06	R\$10.586,40
6.2	88316	Servente (2)	h	770	16,51	3,36	19,87	R\$15.299,90
6.3	88262	Carpinteiro (1)	h	440	19,84	4,04	23,88	R\$10.507,20
6.4	88239	Ajudante Carpinteiro (1)	h	440	16,47	3,35	19,82	R\$8.720,80
TOTAL MÃO DE OBRA								R\$45.114,30
7		CUSTO TOTAL MATERIAL e MÃO DE OBRA						R\$172.800,45